

内乡县交通运输局文件

内交〔2025〕16号

内乡县交通运输局 关于南阳市 S330 线乍曲路口至桃溪镇西段 路面预防养护工程施工图设计的批复

内乡县公路事业发展中心：

你中心《关于南阳市 S330 线乍曲路口至桃溪镇西段路面预防养护工程施工图设计的请示》（内公路〔2025〕25 号文）收悉，结合专家审查意见，经研究，批复如下：

一、原则上同意南阳通途公路勘察设计有限公司编制完成的《南阳市 S330 线乍曲路口至桃溪镇西段路面预防养护工程施工图设计》。

二、路线走向及建设规模

项目起自 S330 线乍曲路口（K387+740），终止于桃溪镇西段（K401+580），路线全长 13.84 公里。

三、技术标准及实施方案

该项目本着全面恢复原道路技术标准的目的，采用主要技术指标同原路设计标准，设计速度 80km/h 二级公路。路基宽 15 米，路面宽 13.5 米，沥青混凝土路面。本次修复工程具体方案为：对病害部位处理后，行车道范围内铺筑 3cm 细粒式 SBS 改性沥青混凝土（AC-13C）+橡胶沥青碎石封层，并恢复完善标线。

四、本项目主要工程规模：

（一）路线全长 13.84 公里。

（二）路面工程：铺筑 3cm 细粒式 SBS 沥青混凝土（AC-13C）116.158 千平方米，橡胶沥青碎石封层 116.158 千平方米，平均铣刨老路 1.5cm 沥青面层 14.716 千平方米，挖补 9cm 粗粒式沥青混凝土（AC-25C）8.450 千平方米，挖补 18cm 水泥稳定碎石 3.156 千平方米，路面灌缝（灌缝胶）913 米。

（三）交安工程：恢复标线 5672.74 平方米。

（四）桥涵工程：桥梁 174.41m/6 座，涵洞完全利用。

（五）其他技术指标按照《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）执行。

五、工程预算

根据交通运输部颁发的《公路工程基本建设项目预算、预算编制办法》及河南省交通运输厅发布的《河南省普通公路养护工程预算编制办法》有关文件规定，该项目预算核定为 936.8964 万元，其中建安费 786.8399 万元，占总造价的 83.98%。

六、其他要求

你单位接到项目施工图设计批复后，要严格按公路工程招标投标办法，对建设项目进行招投标，项目法人要按照规定程序确定项目的施工单位和监理单位。要严格按照批复的施工图设计组织实施，加强项目管理和监督，严禁随意变更设计，确保项目建设规模、技术标准和建设质量。

